

PLANILHA DE SERVIÇOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																		
Município:	TRES BARRAS DO PARANA				Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.						PRIORIDADE :		68		SAM :		62	
Projeto:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL				Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.										LOTE nº :		1	
Local da Obra :		RODOVIA PR-471				Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração												
Fonte do Recurso:		SFM				USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						05/11/2024 - ter		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI							
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM			
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									467,53	3.217,39	3.684,92	1,33 %	3.684,92			
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		0	0		0	0	0	0	0	0	0	-				
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-				
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	380,48	2.618,32	2.998,80	467,53	3.217,39	3.684,92	1,00	467,53	3.217,39	3.684,92	1,33 %				
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0	0	0		0,00	0,00	0,00		757,32	1.559,18	2.316,50	0,84 %	2.316,50			
2.1		MOVIMENTO DE TERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
2.1.6		REATERRO MECANIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m3	10,24	21,08	31,32	12,58	25,90	38,48	60,20	757,32	1.559,18	2.316,50	0,84 %				
	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0	0	0		0,00	0,00	0,00		70.654,85	200.195,23	270.850,08	97,83 %	270.850,08			
8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
8.1.7		POSTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	421,14	141,76	562,90	517,50	174,19	691,69	1,00	517,50	174,19	691,69	0,25 %				
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
101498	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	un	1.568,29	479,06	2.047,35	1.927,11	588,67	2.515,78	1,00	1.927,11	588,67	2.515,78	0,91 %				
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	3,25	6,47	9,72	3,99	7,95	11,94	946,00	3.774,54	7.520,70	11.295,24	4,08 %				
8.2.5		CABOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,39	3,73	5,12	1,71	4,58	6,29	896,00	1.532,16	4.103,68	5.635,84	2,04 %				
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	2,92	24,86	27,78	3,59	30,55	34,14	1.892,00	6.792,28	57.800,60	64.592,88	23,33 %				
8.2.20		LAMPADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	18,60	530,39	548,99	22,86	651,74	674,60	56,00	1.280,16	36.497,44	37.777,60	13,65 %				
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	11,96	67,94	79,90	14,70	83,48	98,18	2,00	29,40	166,96	196,36	0,07 %				
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	m3	32,89	73,52	106,41	40,42	90,34	130,76	64,74	2.616,79	5.848,61	8.465,40	3,06 %				
COMP337_1_3	PM_337	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	17.300,75	-	17.300,75	21.259,16	-	21.259,16	2,00	42.518,32	-	42.518,32	15,36 %				
COMP337_1_4	PM_337	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	124,41	1.232,51	1.356,92	152,88	1.514,51	1.667,39	56,00	8.561,28	84.812,56	93.373,84	33,73 %				
COMP337_1_5	PM_337	CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO 25 MPA)	m3	198,13	480,72	678,85	243,46	590,71	834,17	4,54	1.105,31	2.681,82	3.787,13	1,37 %				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS			PREÇO GLOBAL DO PROJETO			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 5/11/2024											25,96%	74,04%						
											71.879,70	204.971,80			276.851,50			
0										Número de Luminárias:	56,00		und valor R\$/und	4.943,78				